

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kędziński
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja elektryczna					
1		Oświetlenowa linia napowietrzna 0,4kV			
1	KNNR 9 d.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 140	kpl. kpl.	140.000	140.000
2	KNR 4-03 d.1 0613-09	Wymiana przewodów w rurze wysięgnika przy wysokości latarni 10 m - jedna oprawa na wysięgniku Krotność = 140 4	m m	RAZEM 4.000	140.000 4.000
3	KNNR 9 d.1 0203-01	Wymiana opraw bezpiecznikowych SV 29.253 140	szt. szt.	RAZEM 140.000	140.000 140.000
4	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia drogowego LED na wysięgniku 140	szt. szt.	RAZEM 140.000	140.000 140.000
5	d.1	Wszelkie koszty związane z zajęciem terenu, uzyskaniem niezbędnych uzgod- nień i pozwoleń do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z przepisami. 20	kpl. kpl.	RAZEM 20.000	20.000 20.000
2		Pomiary			
6	KNR 4-03 d.2 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktoorem 140	przew. przew.	140.000	140.000
7	KNNR-W 9 d.2 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia drogowego na wyznaczonych punktach pomiaro- wych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 1	punkt punkt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
8	KNNR-W 9 d.2 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płasz- czyzny roboczej - każdy następny pomiar 9	punkt punkt	RAZEM 9.000	9.000 9.000